

Wir bauen für Sie
**Seewasserfassung
für den Wärme-
verbund Uetikon
am See**

Bestehende
Wärmezentrale

Neubau
Pumpenhaus

- Neubau Zwischenkreisleitung PE 355/L = ca. 270 m
- Neubau Zwischenkreisleitung PE 355/L = ca. 270 m
- Neubau Seeleitung 1 × PE 500/L = ca. 330 m
- Neubau Seeleitung 1 × PE 500/L = ca. 380 m
- Neubau Seeleitung Rückgabe
- Neubau Seeleitung Entnahme

Seit August laufen die Bauarbeiten für die Seewasserfassung für den Wärmeverbund Uetikon am See. Als Ersatz der Abwärme aus dem Produktionsprozess der Zeochem wird neu der Zürichsee erschlossen. Die Arbeiten für das neue Pumpenhaus beim Hafen und die Leitungsbauarbeiten, welche vorwiegend grabenlos mittels gesteuerter Horizontalbohrtechnik ausgeführt werden, dauern voraussichtlich bis Anfang 2020. Nach Abschluss der Arbeiten erfolgt die Wärmeproduktion wieder auf erneuerbarer Basis.

Während der Bauarbeiten kann es zu Behinderungen in der Nutzung des Parkplatzes beim Hafen sowie im Verkehrsfluss kommen. Die ausführenden Unternehmen sind bestrebt, die Emissionen und Einschränkungen so gering wie möglich zu halten. Weitere Informationen zum Bauvorhaben finden Sie unter www.aew.ch/uetikon.